平安路以东、规划平安南街以南地块

# 土壤污染状况调查报告

（简本）

编制单位：河北省众联能源环保科技有限公司

编制时间：二　〇　二　一　年　二　月

## 1 调查地块概况

平安路以东、规划平安南街以南地块(以下简称“平安路地块”)位于河北省邢台市襄都区大梁庄乡翟村东侧，规划建设用地面积 24666$m^2$。该地块隶属于翟村集体用地，历史上一直作为农田使用，2019 年至今地块闲置为荒地。根据《邢台市自然资源和规划局关于平安路以东、规划平安南街以南地块的规划条件》，调查地块规划为商业用地、二类城镇住宅用地。

该地块原为农田，2019 年至今地块闲置为荒地；地块周边 1km 范围内共存在过历史及现存企业 4 家，分别为金鑫废品回收站、河北国金药业有限责任公司、紫金泉汽配城及老四钣金烤漆，涉及行业主要为再生物资回收与批发、医药制造业、金属制品业、汽车修理及维护等。

## 2 调查地块污染识别结果

根据本次调查地块内及周边 1km 范围内潜在污染源的分析，认为该地块在使用过程中不会对土壤环境造成污染，周边 1km 范围内的企业对本次调查地块产生污染的可能性较小，由于该地块为规划的商业用地、二类城镇住宅用地，为避免开发及使用过程中，地块遗留污染物造成环境污染并对人群造成健康危害，需要通过现场采样进行核实。

## 3 现场采样和检测结果

根据本次调查地块所在区域水文地质情况，该区域粉粘层连续且厚度约 1m，包气带防污性能强；地下水流向为自西向东，埋深约 19.5m。通过对调查地块使用过程的分析，认为该地块在使用过程中不会产生污染影响，周边 1km 范围内企业不会通过地下水迁移对本次调查地块产生污染影响，故不设置地下水监测井。

本次现场采样工作由河北实朴检测技术服务有限公司完成。共布设土壤样品取样点 6 个，本次土壤共采集 14 个样品，送检 14 个样品(含平行样 2 个)。本次土壤污染状况调查样品检测结果显示，全部土壤样品检出因子包括 6 种重金属（铜、镍、铅、镉、砷、汞），与本次调查地块确定的土壤分析评价筛选标准相比,所有监测因子均未超过本次土壤污染状况调查的风险管控筛选标准。

## 4 调查地块总结论

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)，调查工作到该阶段(技术路线第二阶段)结束。根据检测结果分析，本次调查地块土壤检测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中相应土壤筛选值，本地块可以用来建设相应设施。